

ORÇAMENTO - GLOBAL											
EMP	REFORMA DOCE INFÂNCIA									B.D.I	26,39%
LOCAL:	RUA ALVARO CHAVES - TENENTE PORTELA									ENCARGOS	56,29%
""Valor p/ Base Preench. Anexo 1 do edital e do LICITACON											
					A	B	C	D	E	F	G
Item	Discriminação dos serviços	código sinapi	Unid.	Quant.	Vlr. Unit. d o TOTAL- R\$	Vlr. Mater. Unit .R\$	Vlr. M. Obra Unit. R\$	Vlr. Total- MATER.c/ BDI- R\$	Vlr. Total- M. Obra c/ BDI-R\$	Vlr. TOTAL- Item- R\$	Vlr. TOTAL- Grupo- R\$
1.0	PAVIMENTAÇÃO (material e mão de obra)										489,00
1.1	Piso cerâmico PEI-IV assentado com argamassa e rejuntado	87247	m²	14,25	34,328	16,30	10,86	293,40	195,60	489,00	
2.0	PINTURA (material e mão de obra)										938,44
2.1	Pintura em latex acrílico premium 02 demãos sobre paredes interno	88489	m²	16,31	10,920	5,18	3,46	106,86	71,24	178,11	
2.2	Pintura em selador acrílico 01 demão interno	88415	m²	16,31	3,539	1,68	1,12	34,63	23,09	57,72	
2.3	Pintura janelas e portas	73924/001	m²	29,68	23,673	11,24	7,49	421,57	281,04	702,61	
3.0	ESQUADRIAS (material e mão e obra)										2.438,21
3.1	PORTA MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ 80 X 210 X 3,5CM	4992	unid.	7,00	168,276	79,88	53,26	706,76	471,17	1.177,93	
3.2	Porta de correr	4992	unid.	1,00	168,276	79,88	53,26	100,97	67,31	168,28	
3.3	Porta sanfonada em PVC 0,90X2,10m	DRSE/0183	unid.	1,00	136,375	64,74	43,16	81,82	54,55	136,37	
3.4	JANELA BASCULANTE DE FERRO	6103	unid.	2,88	238,574	113,26	75,50	412,26	274,84	687,09	
3.5	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	72117	unid.	2,80	95,905	45,53	30,35	161,12	107,41	268,53	
4.0	REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO										1.863,93
4.1	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS	72215	m²	3,58	37,664	17,88	11,92	80,90	53,94	134,84	
4.2	RETIRADA DE ESQUADRIAS	85334	m²	13,44	15,066	7,15	4,77	121,49	80,99	202,48	
4.3	Alvenaria tijolos furados com argamassa (9x14x25) (assentamento tijolos deitados)	87509	m²	13,44	113,587	53,92	35,95	915,96	610,64	1.526,61	
5.0	REVESTIMENTO (material e mão de obra)										2.346,55
5.1	Chapisco interno aplicado com colher (1:3 cimento e areia grossa)	87879	m²	3,40	3,160	1,50	1,00	6,45	4,30	10,74	
5.2	Emboço interno (1:2:8)	87553	m²	3,40	14,282	6,78	4,52	29,14	19,42	48,56	
5.3	Revestimento cerâmico de paredes banheiro	87265	m²	43,46	52,629	24,98	16,66	1.372,35	914,90	2.287,25	

6.0	EQUIPAMENTOS										592,00
6.1	TORNEIRA CROMADA para banheiro, padrão médio	86914	unid.	5,00	17,909	8,50	5,67	53,73	35,82	89,55	
6.2	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 3/4" COM BRACADEIRA	74072/001	m ²	2,80	69,009	32,76	21,84	115,94	77,29	193,23	
6.3	Bacia sanitária (vaso) com caixa acoplada, de louça branca	10422	unid.	1,00	309,226	146,80	97,86	185,54	123,69	309,23	
7.0	HIDROSANITÁRIO										242,96
7.1	joelho pvc 50mm esgoto	89731	und.	2,00	7,773	3,69	2,46	9,33	6,22	15,55	
7.2	tubo pvc 50mm esgoto	89798	m	4,30	10,124	4,81	3,20	26,12	17,41	43,53	
7.3	tubo pvc 100mm esgoto	89800	m	6,30	19,022	9,03	6,02	71,90	47,93	119,84	
7.4	joelho pvc 100mm esgoto	89744	und.	3,00	21,347	10,13	6,76	38,43	25,62	64,04	
8.0	MURO/CERCAMENTO										6.719,66
8.1	escavação manual	73447	m ³	1,12	51,972	24,67	16,45	34,92	23,28	58,21	
8.2	sapata corrida em concreto ciclopico 30x30cm	73361	m ³	1,12	408,075	193,72	129,15	274,23	182,82	457,04	
8.3	concreto fck 20Mpa, rodado em obra (para pilaretes e vigas)	composiçã	m ³	1,32	#####	701,03	467,36	1.169,57	779,71	1.949,28	
8.4	alvenaria em tijolos maciços esp. 20cm	72131	m ²	18,15	128,349	60,93	40,62	1.397,72	931,81	2.329,54	
8.5	chapisco + emboço esp. 1,5cm	7530 +878	m ²	45,00	36,615	17,38	11,59	988,61	659,07	1.647,68	
8.6	TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 cm	7167	m ²	23,00	12,083	5,74	3,82	166,74	111,16	277,91	
TOTAL:								9.378,44	6.252,29	15.630,73	
											15.630,73

Tenente Portela, Abril de 2016

Eliandro Tiecker
Eng° Civil - CREA 180.283

Elido João Balestrin
Prefeito Municipal