

ORÇAMENTO INFRA - ESTRUTURA URBANA

EMPREENDIMENTO: Infra - Estrutura Urbana	MODALIDADE: Pavimentação	Parte da Rua Cai.....
TIPO DE SERVIÇO: Obras viárias/ Revestimento Poliédrico		

B.D.I **24,00%**

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Quantida des	Vlr. MATERIAL	Vlr. M. OBRA	Total-MATERIAL c/ BDI	Total-M. OBRA C/ BDI	Vlr. TOTAL do ITEM	TOTAL GRUPO
1.0	TRABALHOS EM TERRA								
1.1	Terraplenagem, corte e transporte	m ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PREFEITURA
2.0	PAVIMENTAÇÃO (material e mão de obra)								15.239,13
2.1	meio fio em concreto pré moldado 15x30cm rejuntado com arg. 1:4	m	115,00	26,68	6,95	3.804,57	991,07	4.795,64	
2.2	fornecimento e assentamento de pedras irregulares de basalto	m ²	378,00	9,50	11,50	4.452,84	5.390,28	9.843,12	
2.3	rejunte calçamento com pó de pedra	m ³	7,56	26,50	14,90	248,42	139,68	388,10	
2.4	colchão de argila para assentamento das pedras, com transporte	m ³	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PREFEITURA
2.5	Reaterro compactado manual e mecanicamente	m ³	7,68	4,46	17,83	42,47	169,80	212,27	
3.0	DRENAGEM								3.077,46
3.1	Boca de lobo em alvenaria com grade barra 16mm	unid	2,00	396,67	170,00	983,74	421,60	1.405,34	
3.4	assentamento e fornecimento Tubo de concreto simples premoldado D=	m	32,00	28,07	12,00	1.113,82	476,16	1.589,98	
3.5	escavação mecanica de valas	m ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PREFEITURA
3.6	compactação mecanica	m ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PREFEITURA
3.7	base para tubulação	m ²	1,60	26,50	14,90	52,58	29,56	82,14	
						10.698,44	7.618,15	18.316,59	
Tenente Portela, 19 de FEVEREIRO de 2015									18.316,59

Ronei Robson Pöerch
Eng.º Civil - CREA 128652-4

Elido João Balestrin
Prefeito Municipal