

**ORÇAMENTO - GLOBAL**

EMPREENDIMENTO: CONSTRUÇÃO CALÇADA EM LAJOTA DE CONCRETO								B.D.I.:	24,00%
LOCAL: RUA TAMANDARÉ									
Item	Discriminação dos serviços	Unid.	Quant.	Vlr. UNITÁRIO		Vlr. TOTAL C/ B.D.I		Vlr. TOTAL	Vlr. TOTAL
				Mater	M. Obra	Material	M. Obra	Mat.(+)Serv.	GRUPO- R\$
<b>1.0</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA (material e mão de obra)</b>								<b>831,61</b>
1.1	ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	m³	12,36	32,56	21,70	498,97	332,64	831,61	
<b>2.0</b>	<b>PINTURA SOBRE AS LAJOTAS DE CONCRETO (material e mão de obra)</b>								<b>3.481,26</b>
2.1	PINTURA ACRILICA COM TINTA DE ALTA QUALIDADE EM LAJOTA DE CONCRETO, TRES DEMAOS	m²	230,12	9,15	3,05	2.610,94	870,31	3.481,26	
<b>3.0</b>	<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS (material e mão de obra)</b>								<b>806,07</b>
3.1	tubo pvc 100mm esgoto	m	15,50	23,20	15,47	445,94	297,29	743,24	
3.2	joelho pvc 100mm esgoto	und.	3,00	10,13	6,76	37,70	25,13	62,83	
<b>4.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO (material e mão de obra)</b>								<b>23.224,28</b>
4.1	Lastro de brita espessura 5cm (parte onde não existe calçada)	m³	6,68	41,87	27,91	347,01	231,34	578,35	
4.2	Contrapiso em concreto Simples espessura 7cm 20Mpa	m²	230,12	16,79	11,19	4.790,44	3.193,62	7.984,06	
4.3	Piso ceramico antiderrapante lajota de concreto, assentado com argamassa e rejuntado esp. 3,5 cm	m²	230,12	28,19	18,79	8.043,41	5.362,27	13.405,69	
4.4	nivelamento e regularização solo passeio	m²	230,12	0,00	2,65	0,00	756,17	756,17	
4.5	demolição calçada e reutilização após aterro para lastro	m²	96,70	0,00	4,17	0,00	500,02	500,02	
						<b>16.774,41</b>	<b>11.568,81</b>	<b>28.343,22</b>	<b>28.343,22</b>

Tenente Portela, 12 Fevereiro de 2015

Ronei Robson Pöerch  
Eng° Civil - CREA 128652-4

Elido João Balestrin  
Prefeito Municipal