

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO INFRA - ESTRUTURA URBANA										
EMPREENHIMENTO: Infra - Estrutura Urbana				MODALIDADE: Pavimentação		Partes das Ruas POTIGUARA e BARÃO DO RIO BRANCO				
TIPO DE SERVIÇO: Obras viárias/ Revestimento Poliédrico										24,00%
Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Quantidades	Vlr. MATERIAL	Vlr. M. OBRA	Total - MATERIAL c/ BDI	Total - M. Obra c/ BDI	Vlr. TOTAL do ITEM-R\$	TOTAL GRUPO - R\$	
<b>1.0</b>	<b>TRABALHOS EM TERRA</b>									
1.1	Terraplenagem, corte e transporte	m³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PREFEITURA	
<b>2.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO (material e mão de obra)</b>								<b>33.922,87</b>	
2.1	meio fio em concreto moldado no local 15x30cm rejuntado com arg.	m	309,00	21,68	14,46	8.306,91	5.540,49	13.847,40		
2.2	fornecimento e assentamento de pedras irregulares de basalto	m²	1.502,00	5,13	1,71	9.554,52	3.184,84	12.739,36		
2.3	rejunte calçamento com pó de pedra	m³	30,04	26,50	14,90	987,11	555,02	1.542,13		
2.4	colchão de argila para assentamento das pedras, com transporte	m³	225,30	10,62	7,08	2.966,93	1.977,95	4.944,88		
2.4	Reaterro compactado manual e mecanicamente	m³	30,72	4,46	17,83	169,89	679,19	849,09		
<b>3.0</b>	<b>DRENAGEM</b>								<b>16.004,42</b>	
3.1	Boca de lobo em alvenaria com grade(malha) barra 16mm e dobradiça[1x1	unid	6,00	396,67	170,00	2.951,22	1.264,80	4.216,02		
3.2	assentamento e fornecimento Tubo de concreto simples premoldado D=60	m	81,00	58,67	37,46	5.892,81	3.762,48	9.655,30		
3.3	assentamento e fornecimento Tubo de concreto armado premoldado D=40	m	20,00	60,48	19,26	1.499,90	477,65	1.977,55		
3.4	escavação mecanica de valas	m³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PREFEITURA	
3.5	compactação mecanica	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PREFEITURA	
3.6	base para tubulação	m²	3,03	26,50	14,90	99,57	55,98	155,55		
						<b>32.428,88</b>	<b>17.498,41</b>	<b>49.927,29</b>	<b>49.927,29</b>	

Tenente Portela, 13 de fevereiro de 2015

Ronei Robson Pöerch  
Eng.º Civil - CREA 128652-4

Elido João Balestrin  
Prefeito Municipal