

ORÇAMENTO INFRA - ESTRUTURA URBANA

EMPREENDIMENTO: Infra - Estrutura Urbana	MODALIDADE: Pavimentação	<b>Parte da Rua Cai.....</b>
TIPO DE SERVIÇO: Obras viárias/ Revestimento Poliédrico		

B.D.I **24,00%**

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Quantida des	Vlr. MATERIAL	Vlr. M. OBRA	Total-MATERIAL c/ BDI	Total-M. OBRA C/ BDI	Vlr. TOTAL do ITEM	TOTAL GRUPO
<b>1.0</b>	<b>TRABALHOS EM TERRA</b>								
1.1	Terraplenagem, corte e transporte	m <sup>3</sup>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PREFEITURA
<b>2.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO (material e mão de obra)</b>								<b>10.204,43</b>
2.1	meio fio em concreto pré moldado 15x30cm rejuntado com arg. 1:4	m	<b>115,00</b>	21,68	14,46	<b>3.091,57</b>	<b>2.062,00</b>	<b>5.153,56</b>	
2.2	fornecimento e assentamento de pedras irregulares de basalto	m <sup>2</sup>	<b>378,00</b>	5,13	1,71	<b>2.404,53</b>	<b>801,51</b>	<b>3.206,04</b>	
2.3	rejunte calçamento com pó de pedra	m <sup>3</sup>	<b>7,56</b>	26,50	14,90	<b>248,42</b>	<b>139,68</b>	<b>388,10</b>	
2.4	colchão de argila para assentamento das pedras, com transporte	m <sup>3</sup>	<b>56,70</b>	10,62	7,08	<b>746,67</b>	<b>497,78</b>	<b>1.244,45</b>	
2.5	Reaterro compactado manual e mecanicamente	m <sup>3</sup>	<b>7,68</b>	4,46	17,83	<b>42,47</b>	<b>169,80</b>	<b>212,27</b>	
<b>3.0</b>	<b>DRENAGEM</b>								<b>3.365,53</b>
3.1	Boca de lobo em alvenaria com grade barra 16mm	unid	<b>2,00</b>	396,67	170,00	<b>983,74</b>	<b>421,60</b>	<b>1.405,34</b>	
3.4	assentamento e fornecimento Tubo de concreto simples premoldado D=	m	<b>32,00</b>	28,07	19,26	<b>1.113,82</b>	<b>764,24</b>	<b>1.878,05</b>	
3.5	escavação mecanica de valas	m <sup>3</sup>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	PREFEITURA
3.6	compactação mecanica	m <sup>2</sup>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	PREFEITURA
3.7	base para tubulação	m <sup>2</sup>	<b>1,60</b>	26,50	14,90	<b>52,58</b>	<b>29,56</b>	<b>82,14</b>	
						<b>8.683,80</b>	<b>4.886,16</b>	<b>13.569,97</b>	
Tenente Portela, 19 de FEVEREIRO de 2015									<b>13.569,97</b>

Ronei Robson Pöerch  
Eng.º Civil - CREA 128652-4

Elido João Balestrin  
Prefeito Municipal