

PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA						UF: RS				
REPAROS - PRÉDIO LATICÍNIO										
ENDEREÇO: PARQUE INDUSTRIAL - TENENTE PORTELA - RS										
ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	Vlr. UNIT. Mater-R\$	Vlr. UNIT. M.Obra-R\$	>>TOTAL <<		TOTAL Item- R\$	PREÇO	%
						Material R\$	M. Obra R\$		TOTAL	TOTAL
1.0	REPARO PRÉDIO LATICÍNIO								17.556,42	66,83
1.1	Alvenaria								3.245,00	
1.1.1	alvenaria tijolos 6 furos à chato	m2	50,00	42,26	22,64	2.113,00	1.132,00	3.245,00		
1.2	Revestimento								5.637,20	
1.2.1	rev.chapisco	m²	170,00	1,35	3,03	229,50	515,10	744,60		
1.2.2	revestim emboço	m2	170,00	5,53	12,97	940,10	2.204,90	3.145,00		
1.2.3	revest. Reboc	m2	170,00	3,08	7,20	523,60	1.224,00	1.747,60		
1.3	Esquadrias								3.531,41	
1.3.1	porta ext. completa metálica ch 22	m2	3,99	298,47	47,88	1.190,90	191,04	1.381,94		
1.3.2	janela ferro (tipo basculantes)ch 22	m2	3,60	346,66	57,71	1.247,98	207,76	1.455,73		
1.3.3	Vidro liso 4mm com massa	m²	3,84	68,97	17,24	264,84	66,20	331,05		
1.3.4	Tela de proteção de janelas	m²	13,00	19,90	8,00	258,70	104,00	362,70		
1.4	Pré-Laje								892,02	
1.4.1	pré-laje 8 cm espessura - tavela cerâmica	m2	8,00	33,61	22,40	268,88	179,20	448,08		
1.4.2	concreto armado completo sobre prélaje	m3	0,40	701,54	408,32	280,62	163,33	443,94		
1.5	Forro								1.192,00	
1.5.1	Forro PVC - Larg.: 10cm esp.: 8mm	m²	40,00	18,60	11,20	744,00	448,00	1.192,00		
1.6	Pintura								3.058,78	
1.11	pint. acrílica sobre reboco + selador acrílico	m²	170,00	7,03	9,43	1.195,10	1.603,10	2.798,20		
1.12	pint. esmalte bril. sobre ferro (porta entrada e janela)	m²	13,92	7,75	10,97	107,88	152,70	260,58		
2.0	REPARO PRÉDIO BANHEIROS								7.497,25	28,54
2.1	Revestimento								665,80	

2.1.1	Revestimento Cerâmico para paredes internas	m²	20,00	19,97	13,32	399,48	266,32	665,80		
2.2	Esquadrias								1.220,25	
2.2.1	Porta externa de ferro ch 22 c/ abert. c/ vidro sup. Fixo	m²	3,36	298,47	64,70	1.002,86	217,39	1.220,25		
2.3	Forro								1.334,80	
2.3.1	Forro PVC - Larg.: 10cm esp.: 8mm,	m²	40,00	21,69	11,68	867,60	467,20	1.334,80		
2.4	Cobertura								1.769,80	
2.4.1	Estrutura Mad, para telha fibrocimento, apoiada em parede	m²	20,00	29,84	19,89	596,76	397,84	994,60		
2.4.2	Cobertura em telha fibrocimento 6mm, incluso acessórios	m²	20,00	23,26	15,50	465,12	310,08	775,20		
2.5	Pintura								1.016,60	
2.5.1	Pintura acrílica em alvenaria 2 demaos (int./ext.)	m²	80,00	7,44	4,91	595,20	392,80	988,00		
2.5.2	Pintura esmalte aberturas metálica e beiral 2 demaos	m²	2,01	8,54	5,69	17,17	11,44	28,60		
2.6	Louças								1.490,00	
2.6.1	lavatório c/coluna,louça branca c/sifão plástico e torneira	unid.	2,00	220,00	75,00	440,00	150,00	590,00		
2.6.2	vaso sanitário em louça completo com caixa e assento	unid.	2,00	350,00	100,00	700,00	200,00	900,00		
3.0	ACESSO BANHEIROS								1.214,98	4,63
3.1.1	Execução de calçada em concreto 1:3:5 Fck 12 Mpa 7cm	m²	26,00	28,97	17,76	753,22	461,76	1.214,98		
	SUBTOTAL R\$.....					15.202,50	11.066,16		26.268,65	100,00
	TOTAL GERAL ORÇAMENTO R\$.....								26.268,65	100,00

Tenente Portela, 05 de Fevereiro de 2015

Eliandro Tiecker
Eng° Civil - CREA 180283

Elido João Balestrin
Prefeito Municipal