PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT



NOTA 1: O ESCORAMENTO DO FUNDO DAS VIGAS NÃO PODE SER REALIZADO SOBRE AS PAREDES DE ALVENARIA, E ESTE DEVE SER RETIRADO SOMENTE APÓS 20 DIAS CORRIDOS.

NOTA 2: ANTES DE QUALQUER CONCRETAGEM DEVE-SE SOLICITAR AO SETOR DE ENGENHARIA A FISCALIZAÇÃO DAS FORMAS E ARMADURA, CASO A CONCRETAGEM OCORRA SEM O SUPRACITADO, O VALOR CORRESPONDENTE AO EXECUTADO NÃO SERÁ LIBERADO.

NOTA 3: DEVE-SE RESPEITAR O COBRIMENTO DE 2,5cm EM TODA ARMAÇÃO, FICANDO O EMPREITEIRO SUJEITO A DEMOLIÇÃO DA PEÇA QUE FICAR COM ARMADURA APARENTE, SEM DIREITO A ADITIVO PARA SUA RECONSTRUÇÃO!!!

NOTA 4: O CONCRETO A SER UTILIZADO DEVE SER USINADO COM Fck 20Mpa e ABATIMENTO DE 12 + - 2cm

NOTA 5: TODOS OS FUNCIONÁRIOS DEVERÃO ESTAR UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (uniforme, capacete, bota, cinto de segurança etc) FICANDO A OBRA SUJEITA A PARALIZAÇÃO QUANDO VERIFICADO A NÃO UTILIZAÇÃO DESTES.

NOTA 6: EM TODAS AS DIVISAS DA OBRA COM A ESCOLA AYRTON SENNA E CNEC ANTES DO INÍCIO DE QUALQUER SERVIÇO, DEVEM SER INSTALADOS TAPUMES COM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA OU SIMILAR, COM ALTURA DE NO MÍNIMO 2,10m.

NOTA 7: NENHUMA MODIFICAÇÃO NO PROJETO DEVE SER REALIZADA SEM CONSULTA E CONSENTIMENTO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, ESTE QUE ATRAVES DE OFICIO PERMITIRA A MODIFICAÇÃO, CASO CONTRÁRIO O ITEM MODIFICADO FICA SUJEITO A DEMOLIÇÃO SEM DIREITO A ADITIVO.

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL TENENTE PORTELA

PROJETO: REFEITORIO ESCOLA AYRTON SENNA	ÁREA CONSTRUÍDA: 144,00 m²
LOCAL: Av. Santa Rosa, TENENTE PORTELA - RS	MUNICÍPIO: TENENTE PORTELA - RS
RESPONSÁVEL TÉCNICO: RONEI ROBSON NÜRNCH, ENGENHEIRO CIVIL	REGISTRO CREA: CREA 126632-4
ASSINATURA: RESPONSÁVEL TÉCNICO: PROPRIETÁRIO:	PLANTA DE FORMA DA COBERTURA
ESCALA: 1:50	DATA: OUTUBRO - 2014
PRANCHA: 8/10	

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT