

ORÇAMENTO - GLOBAL

EMPREENDIMENTO: Construção de Rmpa de Acesso Coberta - Escola Infantil Doce Infância - Bairro Operário										B.D.I.:	24,00%
Item	Discriminação dos serviços	Unid.	Quant.	Vir. MATER. R\$	Vir. M. OBRA- R\$	M.O. + Material	Vir. TOTAL Mater. R\$	Vir. TOTAL M.Obra R\$	Vir. TOTAL do Item- R\$	Vir. TOTAL c/ B.D.I- R\$	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	DEMOLIÇÃO										
1.1.1	Piso	m ²	21,45	0,00	15,90	15,90	0,00	341,06	341,06	422,91	
1.1.2	Cobertura de entrada	m ²	3,50	0,00	13,98	13,98	0,00	48,93	48,93	60,67	
1.1.3	Muros	m ³	0,95	0,00	27,65	27,65	0,00	26,27	26,27	32,57	
1.1.4	Retirada manual de solo	m ³	4,76	0,00	4,50	4,50	0,00	21,42	21,42	26,56	
1.1.5	Retirada do entulho	m ³	2,35	0,00	6,20	6,20	0,00	14,57	14,57	18,07	
2.0	EXECUÇÃO										
2.1	Compactação manual	m ²	22,25	0,00	7,50	7,50	0,00	166,88	166,88	206,93	
2.2	Lastro de brita 5cm	m ³	1,08	20,65	14,25	34,90	22,30	15,39	37,69	46,74	
2.3	Contrapiso em concreto armado e= 10cm	m ³	2,23	274,80	422,20	697,00	612,80	941,51	1.554,31	1.927,34	
2.4	Lajota de concreto 49x49x3,5	m ²	22,25	45,65	28,89	74,54	1.015,71	642,80	1.658,52	2.056,56	
2.5	Muro com bloco estrutural de concreto 14x19x29 cm (assentamento/material e argamassa)	m ³	1,91	178,60	111,87	290,47	341,13	213,67	554,80	687,95	
3.0	COBERTURA										
3.1	Toldo	m ²	29,33	158,65	87,90	246,55	4.653,20	2.578,11	7.231,31	8.966,83	
4.0	COMPLEMENTOS										
4.1	Corrimão metálico 3/4"	m	16,60	28,97	19,32	48,29	480,97	320,65	801,61	994,00	
4.2	Brita nº 2	m ³	2,77	27,06	18,04	45,10	74,96	49,97	124,93	154,91	
TOTAIS							8.929,33	6.672,70		15.602,03	

Tenente Portela, 15 de dezembro de 2014

Ronei Robson Pöerch
Eng° civil - CREA 128652-4

Elido João Balestrin
Prefeito Municipal

