

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

# LOTE<sup>1</sup> 1 - Arcelino S. Bueno

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

PROPOSTANTE / TOMADOR Prefeitura Municipal		APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma Escola Arcelino Soares Bueno				
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 08-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma Escola Arcelino Soares Bueno	MUNICÍPIO / UF Tenente Portela - RS	BDI 1 26,40%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Reforma Escola Arcelino Soares Bueno									6.038,88	
<b>1. SERVIÇOS GERAIS</b>									<b>6.038,88</b>	
<b>1.1. Serviços Preliminares</b>									<b>66,42</b>	
1.1.1.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M3	0,50	38,36	BDI 1	48,49	24,25	RA
1.1.2.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	1,39	20,94	BDI 1	26,47	36,79	RA
1.1.3.	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	M3	0,50	4,79	BDI 1	6,05	3,03	RA
1.1.4.	SINAPI	72899	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM	M3	0,50	3,71	BDI 1	4,69	2,35	RA
<b>1.2. Janela</b>									<b>2.682,46</b>	
1.2.1.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	4,59	336,49	BDI 1	425,32	1.952,22	RA
1.2.2.	SINAPI-I	36888	GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO , PARA 1 FACE	M	8,80	8,59	BDI 1	10,86	95,57	RA
1.2.3.	SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	M	3,12	49,44	BDI 1	62,49	194,97	RA
1.2.4.	SINAPI	84089	PEITORIL EM MARMORE VERDE ESMERALDA ESCURO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	2,70	128,84	BDI 1	162,85	439,70	RA
<b>1.3. Divisória</b>									<b>1.028,30</b>	
1.3.1.	SINAPI-I	2417	DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO ALUMINIO ANOD NAT - COLOCADA	M2	7,91	102,85	BDI 1	130,00	1.028,30	RA
<b>1.4. Forro</b>									<b>765,84</b>	
1.4.1.	SINAPI	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P	M2	14,51	41,76	BDI 1	52,78	765,84	RA
<b>1.5. Pintura</b>									<b>1.495,86</b>	
1.5.1.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	63,95	12,52	BDI 1	15,83	1.012,33	RA
1.5.2.	SINAPI	73739/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	24,52	15,60	BDI 1	19,72	483,53	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

**PROPONENTE / TOMADOR**  
Prefeitura Municipal

**APELIDO DO EMPREENDIMENTO**  
Reforma Escola Arcelino Soares Bueno

<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 08-20 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Reforma Escola Arcelino Soares Bueno	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Tenente Portela - RS	<b>BDI 1</b> 26,40%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%
--	----------------------------------	--	---	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Reforma Escola Arcelino Soares Bueno									6.038,88

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Tenente Portela - RS

Local

quarta-feira, 14 de outubro de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: Eliandro Tiecker

CREA/CAU: RS 180283

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Grades Escola Tenente Portela			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 08-20 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Grades Escola Tenente Portela	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Tenente Portela - RS	<b>BDI 1</b> 26,40%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Grades Escola Tenente Portela</b>									<b>4.701,42</b>	
<b>1.</b>			<b>SERVIÇOS GERAIS</b>					<b>-</b>	<b>4.701,42</b>	
<b>1.1.</b>			<b>Grades Externas</b>					<b>-</b>	<b>4.701,42</b>	
1.1.1.	Composição	01	GRADE DE FERRO EXTERNA TIPO 1, INCLUINDO FIXAÇÃO	unid	1,00	1.280,88	BDI 1	1.619,03	1.619,03	RA
1.1.2.	Composição	02	GRADE DE FERRO EXTERNA TIPO 2, INCLUINDO FIXAÇÃO	unid	1,00	1.605,91	BDI 1	2.029,87	2.029,87	RA
1.1.3.	SINAPI	100720	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	36,84	8,06	BDI 1	10,19	375,40	RA
1.1.4.	SINAPI	100753	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	36,84	14,54	BDI 1	18,38	677,12	RA

RECURSO  
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Tenente Portela - RS  
**Local**  
  
sexta-feira, 16 de outubro de 2020  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** Eliandro Tiecker  
**CREA/CAU:** RS 180283  
**ART/RRT:** 0