

Processo Licitação Nr. 223/2020 - Tomada de Preços Nr. 20/2020 - Tenente Portela - RS..

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador

Prefeitura Municipal

Apelido do Empreendimento

Fechamento de Quadra e Praça Infantil B. Renascer

LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 08-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Fechamento de Quadra e Praça Infantil B. Renascer	MUNICÍPIO / UF Tenente Portela - RS	BDI 1 26,40%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
--	----------------------------------	---	---	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Fechamento de Quadra e Praça Infantil B. Renascer									23.161,50	
1.			SERVIÇOS GERAIS					-	23.161,50	
1.1.			Fundações					-	5.242,32	
1.1.1.	SINAPI	100899	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	19,50	54,34	BDI 1	68,69	1.339,46	RA
1.1.2.	SINAPI	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO	M3	8,83	349,68	BDI 1	442,00	3.902,86	RA
1.2.			Muro					-	5.535,06	
1.2.1.	SINAPI	87455	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	51,06	67,28	BDI 1	85,04	4.342,14	RA
1.2.2.	Composição	B	PILAR CONCRETO ARMADO 14X25CM - para estacas 1,50m	UNIDADE	3,00	55,81	BDI 1	70,54	211,62	RA
1.2.3.	Composição	C	PILAR CONCRETO ARMADO 14X25CM - para estacas 1,00m	UNIDADE	15,00	51,76	BDI 1	65,42	981,30	RA
1.3.			Quadra					-	2.268,45	
1.3.1.	SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	23,00	60,00	BDI 1	75,84	1.744,32	RA
1.3.2.	SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	5,08	46,72	BDI 1	59,05	299,97	RA
1.3.3.	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,00	14,78	BDI 1	18,68	224,16	RA
1.4.			Estrutura / colocação de tela					-	10.115,67	
1.4.1.	Composição	A	ESTRUTURA COM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSO FIXAÇÃO	UNIDADE	1,00	4.731,01	BDI 1	5.980,00	5.980,00	RA
1.4.2.	SINAPI	100719	PINTURA/FUNDO PARA ESTRUTURA DE AÇO GALVANIZADO	M2	18,75	9,03	BDI 1	11,41	213,94	RA
1.4.3.	Composição	D	FIXAÇÃO/COLOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE TELA EXISTENTE	M²	195,50	15,87	BDI 1	20,06	3.921,73	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Tenente Portela - RS

Local

terça-feira, 20 de outubro de 2020

Responsável Técnico

Nome: Eliandro Tiecker

CREA/CAU: RS 180283

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Fechamento de Quadra e Praça Infantil B. Renascer

LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 08-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Fechamento de Quadra e Praça Infantil B. Renascer	MUNICÍPIO / UF Tenente Portela - RS	BDI 1 26,40%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
--	----------------------------------	---	---	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Fechamento de Quadra e Praça Infantil B. Renascer									23.161,50
Data									

RECURSO
←