



Estado do Rio Grande do Sul

## MUNICÍPIO DE TENENTE PORTELA

---

### MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS

**OBRA:** PINTURA DE PISO – GINÁSIO DE ESPORTES MIRAGUAY

#### GENERALIDADES:

O presente memorial descritivo tem a finalidade de especificar os serviços que serão executados na reforma da Praça Municipal Infantil.

#### OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

A execução dos serviços obedecerá às normas e métodos da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

Havendo dúvida ou qualquer divergência na documentação do projeto, ou ainda alguma omissão ou incorreção deverá a empresa entrar em contato com o Engenheiro Civil fiscal da Prefeitura Municipal (55) 3551-3400.

O diário de obras deve ser mantido em tempo integral junto à obra, assinado pelo mestre de obras e engenheiro de execução, devendo ser entregue ao engenheiro fiscal antes das medições da obra.

Nenhum funcionário deverá trabalhar junto ao canteiro de obra sem ter vínculo empregatício.

### ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS E DOS MATERIAIS

#### Pintura Epóxi em piso

A pintura epóxi no piso de concreto, deverá ser conforme áreas indicadas em projeto, as superfícies a serem pintadas deverão ser lavadas e secas, para assim ficarem isentas de poeira e umidade.

Após o procedimento de limpeza das superfícies, deverá ser aplicada uma demão de fundo branco para epóxi, para então aplicar a pintura, a mesma deverá ser com tinta de qualidade Premium, três demãos.

A pintura não poderá apresentar enrugamento ou caimento da mesma.



Estado do Rio Grande do Sul

## MUNICÍPIO DE TENENTE PORTELA

---

Todos os procedimentos para a execução da pintura epóxi deverá seguir estritamente as recomendações do fabricante, a aplicação do produto deverá ser em temperatura ambiente, entre 10°C e 35°C, A CONTRATADA deverá evitar a aplicação em dias chuvosos, sobre superfície quente ou com corrente de ar intensa, ou com umidade relativa do ar superior a 85%.

A aplicação do produto deverá ser uniforme, evitando repasses excessivos.

As cores deverão ser conforme definidos pela FISCALIZAÇÃO.

A largura da faixa para demarcação das linhas deverão seguir as seguintes dimensões:

- Vôlei, handbol e basquetebol: 5 cm;
- Futsal: 8cm.

### **OBSERVAÇÕES:**

**- A unidade deverá ser totalmente limpa quando da conclusão da obra, inclusive as áreas externas dando condições de uso.**

- Todos os funcionários deverão estar utilizando equipamento de proteção individual (uniforme, capacete, bota, cinto de segurança etc.) ficando a obra sujeita a paralisação quando verificado a não utilização destes, usando todos EPI's e EPC's, conforme especificações da NR vigente.

-Nenhuma modificação no projeto deve ser realizada sem consulta e consentimento do departamento de engenharia, este que através de ofício permitira a modificação, caso contrário o item modificado fica sujeito a demolição sem direito a aditivo.

Tenente Portela, novembro de 2019.

**Eliandro Tiecker**  
**Engº Civil - CREA RS 180283**

**Clairton Carboni**  
**Prefeito Municipal**